





EG



OG



Das 139 m² Malli Haus mit Walmdach.

info

Nettogrundfläche EG 70,09 m² Nettogrundfläche OG 69,30 m² Nettogrundfläche gesamt 139,39 m² 89,77 m² **Bebaute Fläche**

Mauerwerk 25 cm Hochlochziegel + 16 cm

Wärmedämmverbundsystem

Dachkonstruktion Walmdach Dachneigung 23° Dachüberstand 70 cm Rohbauhöhe EG 275 cm Rohbauhöhe OG 275 cm

vorteile

- Elternschlafzimmer mit Schrankraum
- Küche mit Terrassenausgang
- Essbereich mit großzügiger Verglasung

Sonderausstattung laut Abbildung: Kunststoff-/Alu-Fenster und Terrasse



Das 139 m² Malli Haus mit Walmdach.

| Außen fertig | |
|---|-------------|
| Dachstuhl, Dacheindeckung, Außenfassade, Fenster | € 227.200,- |
| Ausstattungsfertig EG + OG (technisch fertig) | |
| Heizung (Erdwärme oder Luftwärme), Elektro, Estrich | € 305.400,- |
| Schlüsselfertig EG + OG (wohnkomplett) | |
| Bodenbeläge, Sanitäreinrichtung, Innentüren, Malerarbeiten, Fliesen | € 362.000,- |
| Rohkeller aus Schalbeton | |
| (ohne Ausbaupaket) | € 75.800,- |
| Keller aus Schalbeton | |
| (mit Ausbaupaket) | € 91.300,- |
| Optional: nur Fundamentplatte | € 41.300,- |

Alle Häuser ab "ausstattungsfertig" sind mit Luftwärmeoder Erdwärmeheizung ausgestattet.

